



Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.) от 2021.12.20 в ценах 2000/01

Наименование программного продукта

ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3

(наименование стройки)

благоустройство дворовой территории тротуары ул. Кочетова д.33/17 г. В. Новгород

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

благоустройство дворовой территории тротуары ул. Кочетова д.33/17 г. В. Новгород

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен	И квартал 2022г.	(Январь 2000г.)	Средства на оплату труда рабочих	<u>74,76 (3,21)</u>	тыс. руб.
Сметная стоимость	676,67	(66,71)	Нормативные затраты труда рабочих	<u>375,31</u>	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	<u>8,19</u>	чел. ч.
строительных работ	<u>558,31</u>	<u>(55,04)</u>	Расчетный измеритель		
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0,00)</u>	конструктивного решения		
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0,00)</u>	Показатель единичной стоимости		
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0,00)</u>	на расчетный измеритель		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
--------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	---	---------	--

1	2	3	4	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего	11	уровень цен, руб.
---	---	---	---	------------	--------------	-----------------------------	------------	--------------	-------	----	-------------------

Раздел 1. тротуар

1	ФЕРр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.732		0.732					
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		1 ОТ					142.34	1.1	115.00	23.28	2 677
		ЗТ	чел.-ч	18.68	1.1	15					
		Итого по расценке					142.34		115.00		
		ФОТ							115.00		2 677
	Пр/812-102.0-1	НР (Благоустройство)	%	102		102			117.00		2 731
	Пр/774-102.0	СП (Благоустройство)	%	54		54			62.00		1 446
		Всего по позиции							294.00		
2	ФЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.2963		0.2963					
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		1 ОТ					115.49	1.1	38.00	23.28	885
		2 ЭМ					3 262.79	1.1	1 063.00		
		3 в т.ч.ОТМ					171.22	1.1	56.00	23.28	1 304
		4 М					12.20	1	4.00		
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.1	5					
		ЗТМ	чел.-ч	13.88	1.1	5					
		Итого по расценке					3 390.48		1 105.00		
2.1	02.3.01.02-1011	Песок природный I класс, средний, круглые сита	м3	110		32.59	54.95		1 791.00		

		ФОТ							94.00		2 189	
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147			138.00		3 218	
	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95			89.00		2 080	
		Всего по позиции							3 123.00			
3	ФЕР 27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см)	100 м2	2.469		2.469						
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1										
		1 ОТ						133.78	1.1	363.33	23.28	8 458
		2 ЭМ						57.32	1.1	155.68		
		3 в т.ч.ОТМ						0.80	1.1	2.17	23.28	51
		4 М						131.40	1	324.43		
	04.2.02.01	Асфальт литой дорожный	т	7.14		17.62866						
		ЗТ	чел.-ч	14.4	1.1	39.10896						
		ЗТМ	чел.-ч	0.07	1.1	0.190113						
		Итого по расценке						322.50		843.44		
		ФОТ								365.50		8 509
	Пр/812-021.1-1	НР (Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	113		113				413.02		9 615
	Пр/774-021.1	СП (Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	77		77				281.44		6 552
		Всего по позиции								1 537.90		
4	ТЦ_04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	17.628		17.628	4 625.00			11 919.59	6.84	81 530
		Всего по позиции								11 919.59		81530

5	ФЕР 27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	2.469		2.469					
	К = 4	ПЗ=1 , ОТ=4 , ЭМ=4 , ОТМ=4 , МР=4 , ОБ=4 , ЗТ=4 , ЗТМ=4									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		1	ОТ				21.55	4.4	234.11	23.28	5 450
		2	ЭМ				8.40	4.4	91.25		
	04.2.02.01		Асфальт литой дорожный	т	1.21		11.94996				
			ЗТ	чел.-ч	2.32	4.4	25.203552				
			Итого по расценке				29.95		325.36		
			ФОТ						234.11		5 450
	Пр/812-021.1-1		НР (Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	113		113		264.54		6 159
	Пр/774-021.1		СП (Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	77		77		180.26		4 197
			Всего по позиции						770.16		
6	ТЦ_04.2.01.01_53_7722845360_22.03.2022_1КА п 1		Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	11.949		11.949	4 625.00	8 079.53	6.84	55 264
			Всего по позиции						8 079.53		55264
7	ФЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	3.788		3.788					
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ=1 , ОТ=1.1 , ЭМ=1.1 , ОТМ=1.1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.1 , ЗТМ=1.1									
		1	ОТ				590.51	1.1	2 461.00	23.28	57 292
		2	ЭМ				73.02	1.1	304.00		
		3	в т.ч.ОТМ				8.70	1.1	36.00	23.28	838
		4	М				3 690.05	1	13 978.00		

	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		378.8				
		ЗТ	чел.-ч	69.8	1.1	291				
		ЗТМ	чел.-ч	0.65	1.1	3				
		Итого по расценке					4 353.58		16 743.00	
7.1	05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	100.052798 3		379	- 22.36		8 474.00	
7.2	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	- 0.06		-0.22728	519.80		- 118.14	
7.3	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.02		0.07576	519.80		39.00	
7.4	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	- 5.9		-22.3492	592.76		- 13 247.71	
7.5	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5.07		19.20516	592.76		11 384.00	
		ФОТ							2 497.00	58 130
	Пр/812-021.0-1	НР (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	147		147			3 671.00	85 451
	Пр/774-021.0	СП (Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1))	%	95		95			2 372.00	55 224
		Всего по позиции							29 317.15	

Итого по разделу 1. тротуар

Итого прямые затраты	47 453.07
в том числе	
оплата труда (ОТ)	3 211.44
эксплуатация машин и механизмов	1 613.93
в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	94.17
материальные ресурсы	42 627.70
Итого ФОТ (справочно)	3 305.61
Итого накладные расходы	4 603.56
Итого сметная прибыль	2 984.70
Итого по разделу	55 041.33
в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	19 999.12

136 794

ВСЕГО по смете						
	Итого по всем разделам			55 041.33		
Минстрой	Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Новгородская область, Период: 2022.1кв			55 041.33	558 309	
	Всего прямые затраты			47 453.07	381 635	
	в том числе					
	оплата труда (ОТ)			3 211.44	74 762	
Письмо Минстроя России от 24.02.2022 № 7009-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов			1 613.93	9.48	15 300
	в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)			94.17		2 193
	материальные ресурсы			42 627.70		291 573
	в том числе					
Письмо Минстроя России от 24.02.2022 № 7009-ИФ/09	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки			42 627.70	6.84	291 573
	ФОТ, НР и СП (СМР)					
	Всего ФОТ (справочно)			3 305.61		76 955
	Всего накладные расходы			4 603.56		107 174
	Всего сметная прибыль			2 984.70		69 499
	Строительные работы					
	ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)			55 041.33		558 309
	в том числе					
	строительные работы без учета перевозки			55 041.33		558 309
	Итого			55 041.33		558 309
	Технадзор			550.41	1	5 583
	Итого			55 591.74		563 892
	НДС			11118.35	20	112 778.40
	Всего по смете			66 710.09		676 670

в т.ч. материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

19 999.12

136 794

Составил: Сорокина О.В. / [подпись] /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / _____ /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

муниципальное казенное учреждение
Великого Новгорода
"Городское хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Гл. специалист (сметчик) [подпись] / С.И.Сорокина
подпись ФИО

дата

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Заказчик:



" " 2022

" " 2022

Ведомость объемов №1

благоустройство дворовой территории тротуары ул. Кочетова д.33/17 г.

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	3	4	5
Раздел 1. тротуар			
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.732
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.2963
2.1	Песок природный I класс, средний, круглые сита	м3	32.59
5	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см)	100 м2	2.469
3	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	17.628
6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	2.469
7	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	11.949
4	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	3.788
4.1	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	379
4.2	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	- 0.22728
4.3	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.07576
4.4	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	- 22.3492
4.5	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	19.20516

1	3	4	5
---	---	---	---

Составил: _____ / _____

Проверил: _____ / _____