


Капитальный ремонт фасада МКД по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 10/43

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт фасада

приказ 421 от 04.08.2020г. п.586 к=1,15 к ЗП и к=1,25 к ЭМ



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	ФЕРр61-1 0-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1/0,8789	100 м2	0,8789
2	ФЕРр61-2 4-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью 2/19,542	100 м2	19,542
3	ФЕРр61-2 0-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов 3/0,0472	100 м2	0,0472
4	ФЕР15-04 -019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности 4/19,1015	100 м2	19,1015
5	ФЕР13-03 -001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой-цоколь 5/1,3666	100 м2	1,3666
6	ФЕР13-03 -003-02	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577- цоколь 6/1,3666	100 м2	1,3666
7	ФЕР13-03 -002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (арматура) 7/0,3778	100 м2	0,3778
8	ФЕР46-01 -008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 8/0,2	м3	0,2
9	ФЕРр58-2 0-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м - балкон 9/0,465	100 м	0,465
10	ФЕРр58-2 0-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м- оконные отливы 10/0,34	100 м	0,34
11	ФЕРр62-3 2-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 11/0,1171	100 м2	0,1171
12	ФЕР15-04 -019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности- карниз 12/0,429	100 м2	0,429
13	ФЕРр62-3 5-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза 13/0,0581	100 м2	0,0581
14	ФЕР46-04 -008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали 14/0,3765	100 м2	0,3765
15	ФЕР12-01 -007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 15/0,3765	100 м2	0,3765
16	ФЕР13-03 -002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 16/0,207	100 м2	0,207
17	ФЕР13-03 -004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 17/0,207	100 м2	0,207

1	2	3	4	5	6
18	ФЕРр58-1 0-01	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 18/1,2	100 м	1,2	
19	ФЕРр58-1 0-03	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 19/0,46	100 шт.	0,46	
20	ФЕРр58-1 0-05	Смена: отливов (отметов) водосточных труб 20/0,1	100 шт.	0,1	
21	ФЕРр58-1 0-06	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 21/0,1	100 шт.	0,1	
22	ФЕРр58-2 2-01	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 22/0,6	100 шт.	0,6	
23	ФЕРр68-1 3-02	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 23/0,0528	1000 м2	0,0528	
24	ФЕРр68-1 2-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 24/0,2337	100 м3	0,2337	
25	ФЕР01-02 -055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 25/0,1984	100 м3	0,1984	
26	ФЕР27-04 -001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 26/0,0992	100 м3	0,0992	
27	ФЕР27-04 -001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 27/0,0992	100 м3	0,0992	
28	ФЕР27-06 -007-02	Устройство швов в бетоне: свежесуложенном 28/0,397	100 м	0,397	
29	ФЕР06-01 -001-01	Устройство бетонной отмостки 29/0,0992	100 м3	0,0992	
30	ФЕР27-06 -009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие 30/0,0992	1000 м2	0,0992	
31	ФЕР08-07 -001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 31/18	100 м2	18	
32	ФСЦпг01- 01-01-039	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 32/35,712	1 т груза	35,712	
33	ФСЦпг01- 01-01-041	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 33/5,45	1 т груза	5,45	
34	ФСЦпг03- 21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 55 км 34/41,162	1 т груза	41,162	