



ФОРМА № 4

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. П.Левитта, д.5

Объект : Благоустройство дворовой территории (асфальтирование проезда) по адресу: г.Великий Новгород, ул. П.Левитта, д.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на благоустройство дворовой территории (асфальтирование проезда)

Основание: проект

Сметная стоимость - 1 127,758 тыс.руб

Сметная заработная плата - 18,636 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с пересчетом в цены 2 квартала (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.)

№ п/ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин				
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины			
												Основной зарплата	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕРр68-12-07 (68)	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	0,423	3 810,94	3 754,78	0	1 612	24	1 588	0		7,2	3,0456		
			1000 м2	56,16	250,76				106		18,7	7,9101			
1 1 В	01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетонный	(41,877) т		99	(51,29)				(2148)					
2	ФСЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Цед=11,42*7,9	41,877 т	90,218	0	0	3 778	0	0	0					
3	ФЕРр68-14-01 (68)	Разборка бортовых камней на бетонном основании	0,26	1 478,92	889,15	0	385	153	231	0	68,26	17,7476			
			100 м	589,77	94,56				25		9,4	2,444			
4	ФСЦпг01-01-01-003	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (бортовые камни) V=26*0,043*2,4*0,1; Цед=10,71*7,9	0,26832 т	84,609	0	0	23	0	0	0					
				0	0				0						

5	ФСЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=26*0,043*2,4*0,9; Цед=3,28*7,9	2,414 88	25,912	0	0	63	0	0	0		
			1 т груза	0	0			0				
6	ФСЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км V=0,268+2,415; Цед=17,32*7,9	2,683	136,828	0	0	367	0	0	0		
			т									
7	ФЕР01-01-01-4-05 (1)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 V=101*0,3*0,3/1000	0,009 09	5 470,35	5 255,41	4,34	50	2	48	0	27	0,2454
			1000 м3	210,6	897,84			8		77,4	0,7036	
8	ФСЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км V=9,09*1,4; Цед=17,32*7,9	12,72 6	136,828	0	0	1 741	0	0	0		
			т									
9	ФЕР27-04-00-1-04 (27)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (подсыпка под бортовой камень) V=101*0,3*0,08/100	0,024 24	5 459,07	5 268,76	17,08	132	4	128	0	21,6	0,5236
			100 м3	173,23	267,67			6		20,6	0,4993	
10	[02.2.05.04-1777]	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 V=2,424*1,26	3,054 24			108,4	331			331		
			м3									
11	ФЕР27-02-01-0-02 (27)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	1,27	4 353,58	73,02	3 690,05	5 529	750	93	4 686	69,8	88,646
			100 м	590,51	8,7			11		0,65	0,8255	
12	[05.2.03.03-0032]	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	127			63,12	8 016			8 016		
			шт.									
13	ФЕР01-02-06-1-01	Засыпка пазух бортовых камней землей (127м х 0,20м х 0,2м/100)	0,050 8	663,75	0	0	34	34	0	0	88,5	4,4958

2 2	ФЕР01-02-05 7-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,01	1 201,2	0	0	12	12	0	0	154	1,54
	(101)		100 м3	1 201,2	0			0	0	0	0	
2 3	ФЕР27-04-00 1-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,005	3 390,48	3 262,79	12,2	17	1	16	0	14,4	0,072
	(27)		100 м3	115,49	171,22			1			13,88	0,0694
2 3 1	[02.3.01.02-1 008]	Песок природный II класс, мелкий, круглые сита	0,55 м3			59,99				33		
2 4	ФЕР07-02-00 2-05	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	0,036 4	31 871,71	18 322,96	6 238,33	1 160	266	667	227	806	29,3384
	(7)		100 м3	7 310,42	2 321,73			85			196,16	7,1402
2 4 1	[04.1.02.05-0 003]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	0,065 52 м3			560				37		
2 4 2	[05.1.01.10-0 103]	Лотки железобетонные водопрпускные прямоугольного сечения	3,64 м3			933				3 396		

ИТОГО:

110 763 1 527 12 635 96 600 176,2611
617 48,9097

МДС 81-35.2004 пр.1.т.3.11.3

1 417 153 1 264 0 17,6261

Кзпл=0,1; Кмаш=0,1; Кзмш=0,1; Ктзт=0,1; Ктзм=0,1

62 4,891

ИТОГО:

112 180 1 680 13 899 96 600 193,8872

679 53,8007

Зарплата

1680*7,9 7,9 13 272

Машины и механизмы

13899*7,9 7,9 109 802

Материалы (Бетонные и ж/бетонные
сборн.конструкции:промышленности)

3660*7,9 7,9 28 914

Материалы (Автомобильные дороги)

92270*7,9 7,9 728 933

Материалы (Земляные работы:руч..способом)

670*7,9 7,9 5 293

Итого по погрузке

86

Итого по перевозке

5 886

Итого

892 186

Накладные расходы (Бетонные и ж/бетонные
сборн.конструкции:промышленности)

(293+94)*7,9*1,3*0,9 1,3 3 577

Накладные расходы (Автомобильные дороги)

(1140+432)*7,9*1,42 1,42 17 635

Накладные расходы (Благоустройство сб.68)

(195+144)*7,9*1,04 1,04 2 785

Накладные расходы (Земляные работы:руч..способом)

(51+0)*7,9*0,8*0,9 0,8 290

Итого

916 473

Сметная прибыль (Бетонные и ж/бетонные
сборн.конструкции:промышленности)

(293+94)*7,9*0,85*0,85 0,85 2 201

Сметная прибыль (Автомобильные дороги)

(1140+432)*7,9*0,95*0,85 0,95 10 059

Сметная прибыль (Благоустройство сб.68)

(195+144)*7,9*0,6 0,6 1 607

Сметная прибыль (Земляные работы:руч..способом)

(51+0)*7,9*0,45*0,85 0,45 153

Итого

930 493

Итого

930 493

Технадзор (строительный контроль)	930493*0,01	1%	9 305
Итого			939 798
НДС	939798*0,2	20%	187 960
Итого			1 127 758

Возврат: лом асфальтобетона - (41,877т *51,29) *7,9*1,2=20361,82руб.

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

09 -
[Signature]

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ	
Гл. специалист (сметчик)	<i>[Signature]</i>
<i>Советникова В.В.</i>	ФИО
_____	дата

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Комфорт"

Н.А.Иванова



Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. П.Левитта, д.5

Объект - Благоустройство дворовой территории (асфальтирование проезда) по адресу: г.Великий Новгород, ул. П.Левитта, д.5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____ : г.Великий Новгород, ул. П.Левитта, д.5

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Великий Новгород, ул. П.Левитта, д.5

(наименование стройки, номер заказа)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр68-1 2-07	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм 1/0,423	1000 м2	0,4 23	
2	ФСЦпг03 -21-01-01 0	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 2/41,877	т	41, 877	
3	ФЕРр68-1 4-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании 3/0,26	100 м	0,2 6	
4	ФСЦпг01 -01-01-00 3	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (бортовые камни) 4/0,26832	т	0,2 683 2	
5	ФСЦпг01 -01-01-04 3	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 5/2,41488	1 т груза	2,4 148 8	
6	ФСЦпг03 -21-01-02 5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км 6/2,683 + 8/12,726	т	15, 409	
7	ФЕР01-01 -014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 7/0,00909	1000 м3	0,0 090 9	
8	ФЕР27-04 -001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (подсыпка под бортовой камень) 9/0,02424	100 м3	0,0 242 4	
9	02.2.05.04 -1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 10/3,05424	м3	3,0 542 4	
10	ФЕР27-02 -010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 11/1,27	100 м	1,2 7	
11	05.2.03.03	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт.	127	

	-0032	12/127			
12	ФЕР01-02 -061-01	Засыпка пазух бортовых камней землей (127м х 0,20м х 0,2м/100) 13/0,0508	100 м3	0,0 508	
13	16.2.01.02 -0002	Земля растительная механизированной заготовки 14/5,08	м3	5,0 8	
14	ФЕР27-06 -026-01	Розлив вяжущих материалов 15/0,2466 + 18/0,2466	т	0,4 932	
15	01.2.03.07 -0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 16/0,253998 + 19/0,253998	т	0,5 079 96	
16	ФЕР27-03 -004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 17/0,59184	100 т	0,5 918 4	
17	ФЕР27-06 -029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4(5) см 20/0,822	1000 м2	0,8 22	
18	ФЕР27-06 -030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 к=2 к прямым затратам 21/0,822	1000 м2	0,8 22	
19	ФЕР01-02 -057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 22/0,01	100 м3	0,0 1	
20	ФЕР27-04 -001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 23/0,005	100 м3	0,0 05	
21	ФЕР07-02 -002-05	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 24/0,0364	100 м3	0,0 364	

Применены коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 пр.1.т.3.11.3

Составил мастер Фиксиченко В. В.